Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		ROBOTY POMIAROWE			
1 d.1	KSNR 1 0104-03	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
		0,80	km	0,800	
				RAZEM	0,800
2		PODBUDOWA			
2 d.2	KNR 2-31 0102-01 0102-02	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 35 cm głębokości koryta	m2		
		34,30	m2	34,300	
		49*0,70		RAZEM	34,300
3 d.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		34,30	m2	34,300	
				RAZEM	34,300
4 d.2	KNR 2-31 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm	m2		
		34,30	m2	34,300	
				RAZEM	34,300
5 d.2	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 24 cm	m2		
		29,40	m2	29,400	
		49*0,60		RAZEM	29,400
3		NAWIERZCHNIA			
6 d.3	KSNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2		
		254,8	m2	254,800	
		49,0*5,20		RAZEM	254,800
7 d.3	KSNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa wiążąca)	m2		
		254,8	m2	254,800	
				RAZEM	254,800
8 d.3	KSNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2		
		245	m2	245,000	
				RAZEM	245,000
9 d.3	KSNR 6 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna)	m2		
		245	m2	245,000	
		49,0*5,0		RAZEM	245,000
4		POBOCZE			

Norma Expert Wersja: 5.1.401.11 Nr seryjny: 2274 Użytkownik: Tomek

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
10 d.4	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 6 cm - pobocze	m2		
		36,75	m2	36,750	
		49*0,75		RAZEM	36,750
5		ODWODNIENIE			
11 d.5	KSNR 6 1302-01	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 10 cm	m		
		60	m	60,000	
				RAZEM	60,000
6		OZNAKOWANIE			
12 d.6	KSNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
13 d.6	KSNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2	szt.		
		5	szt.	5,000	
		A-7, 2xD-1, B-33,A-17		RAZEM	5,000
6.3		PLAC PRZED SZKOŁĄ			
14 d.6.3	KSNR 6 1005-05	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych z betonu, kostki	m2		
		292,0	m2	292,000	
				RAZEM	292,000
15 d.6.3	KSNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2		
		292	m2	292,000	
		wg rysunku		RAZEM	292,000
16 d.6.3	KSNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne	t		
		14,60	t	14,600	
		292,0*50kg/m2		RAZEM	14,600
17 d.6.3	KSNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2		
		292	m2	292,000	
				RAZEM	292,000
18 d.6.3	KSNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m2		
		292	m2	292,000	
				RAZEM	292,000

Norma Expert Wersja: 5.1.401.11 Nr seryjny: 2274 Użytkownik: Tomek