

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich - podokienników z blachy nie nadającej się do użytku (0.70*2+1.0+1.10*4+1.30*4+1.70*14)*0.25	m ² m ²	8.950	
				RAZEM	8.950
2	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m ² 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² 0.9*1.20+1.00*1.80*4+1.20*1.45*4+1.70*1.80*14+1.05*2.15*2+1.60*2.30*2	m ² m ²	69.955	
				RAZEM	69.955
4	KNR 0-19 1023-01	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 0.4 m ² - opis wg zestawienia <O1>0.60*0.60*2	m ² m ²	0.720	
				RAZEM	0.720
5	KNR 0-19 1023-04	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.0 m ² - opis wg zestawienia <O2>0.90*1.20	m ² m ²	1.080	
				RAZEM	1.080
6	KNR 0-19 1023-07	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.5 m ² - opis wg zestawienia <O3>1.00*1.80*4	m ² m ²	7.200	
				RAZEM	7.200
7	KNR 0-19 1023-09	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.0 m ² - opis wg zestawienia <O4>1.20*1.45*4	m ² m ²	6.960	
				RAZEM	6.960
8	KNR 0-19 1023-11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m ² - opis wg zestawienia <O5>1.70*1.80*14	m ² m ²	42.840	
				RAZEM	42.840
9	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe 1.05*2.15 1.05*2.15	m ² m ² m ²	2.258 2.258	
				RAZEM	4.516
10	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe 1.60*2.30*2	m ² m ²	7.360	
				RAZEM	7.360
11	KNR-W 2-02 1032-01	Bramy segmentowe garażowe podnoszone mechanicznie sterowane pilotem z możliwością otwierania ręcznego drzwi panelowe szer 90 cm w polaci bramy, w jednym segmencie przeszklenia 3.30*3.30	m ² m ²	10.890	
				RAZEM	10.890
12	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm (1.05+2.15*2)*2+(1.60+2.30*2)*2	m m	23.100	
				RAZEM	23.100
13	KNR 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm 3.30*3	m m	9.900	
				RAZEM	9.900
14	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ościeży (0.60*3*2+0.90+1.20*2+(1.0+1.80*2)*4+(1.20+1.45*2)*4+(1.70+1.80*2)*14+(1.05+2.15*2)*2+(1.60+2.30*2)*2)*0.30+3.30*3*0.50	m ² m ²	189.210	
				RAZEM	189.210
15	KNR 2-02 0923-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy 0.60*0.15*2+0.90*0.15+1.00*0.15*4+1.20*0.15*4+1.70*0.15*14	m ² m ²	5.205	
				RAZEM	5.205
16	NNRNKB 202 0541-01	(z. VI) Podokienniki zewnętrzne z blachy powlekaną z jednego elementu zakończone obustronnie elementami z tworzywa sztucznego (0.60*2+0.90+1.00*4+1.20*4+1.70*14)*0.25	m ² m ²	8.675	
				RAZEM	8.675