

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Zwola

L. p.	Kod SST	Normatyw	Opis robót	J. m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość robót
1	2	3	4	5	6	7	8
ROBOTY ZIEMNE							
1	D.04.01.01	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości chodnika w gruncie kat. I-IV głębokości 45 cm z wywiezieniem urobku na odl. do 1 km	m ²	211,2		
Razem roboty ziemne							
PODBUDOWA							
2	D.04.02.01	KNNR 6 0104-01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr. 10 cm	m ²	211,2		
3	D.04.04.02	KNNR 6 0113-02	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m ²	183,6		
Razem podbudowa							
NAWIERZCHNIA I KRAWĘŻNIKI							
4	D.08.01.01	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe układane na płask o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	86		
5	D.08.03.01	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	46		
6	D.08.02.02	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	183,6		
Razem nawierzchnia i krawężniki							
Razem:				X	X	X	
Podatek VAT 23 %							
Ogółem:							