

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Zwola

L. p.	Kod SST	Normatyw	Opis robót	J. m.	Wycenienie	Ilość
1	2	3	4	5	6	7
ROBOTY ZIEMNE						
1	D.04.01.01	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości chodnika w gruncie kat. I-IV głębokości 45 cm z wywiezieniem urobku na odl. do 1 km	m ²	28m x 4,8m + 1,60m x 48m = 211,20m ²	211,2
PODBUDOWA						
2	D.04.02.01	KNNR 6 0104-01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr. 10 cm	m ²	28m x 4,8m + 1,60m x 48m = 211,20m ²	211,2
3	D.04.04.02	KNNR 6 0113-02	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m ²	28m x 4,5m + 1,2m x 48m = 183,6m ²	183,6
NAWIERZCHNIA I KRAWĘŻNIKI						
4	D.08.01.01	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe układane na płask o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	-	86
5	D.08.03.01	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	-	46
6	D.08.02.02	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	28m x 4,5m + 1,2m x 48m = 183,6m ²	183,6

Mieczysław Kostyra
Upr.bud.nr 2947/Lb/86