Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		ROBOTY POMIAROWE			
1 d.1	KSNR 1 0104-03	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
		1,537	km	1,537	
				RAZEM	1,537
2		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
2 d.2	KSNR 1 0208-02	Nasypy wyk.koparkami zgarniakowymi z bezp.przerzutem gruntu kat. III-IV uzyskanego z ukopu.	m3		
		700	m3	700,000	
				RAZEM	700,000
3 d.2	KNR-W 2-01 0228-03	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III	m3		
		700	m3	700,000	
				RAZEM	700,000
4 d.2	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 40 cm	m2		
		1315	m2	1 315,000	
				RAZEM	1 315,000
5 d.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		1315	m2	1 315,000	
				RAZEM	1 315,000
6 d.2	KNR 2-31 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm	m2		
		1315	m2	1 315,000	
				RAZEM	1 315,000
7 d.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		7685	m2	7 685,000	
				RAZEM	7 685,000
8 d.2	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		1315	m2	1 315,000	
		przed mostem + lokalne poszerzenia		RAZEM	1 315,000
9 d.2	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2		
		7070,2	m2	7 070,200	
		1537x4,6		RAZEM	7 070,200
3		NAWIERZCHNIA			

Norma Expert Wersja: 5.1.401.11 Nr seryjny: 2274 Użytkownik: HP

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
10 d.3	KSNR 6 1005-05	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych z betonu, kostki	m2		
		6455,50	m2	6 455,500	
		1537x4,20		RAZEM	6 455,500
11 d.3	KSNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2		
		6455,5	m2	6 455,500	
				RAZEM	6 455,500
12 d.3	KSNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa wiążąca)	m2		
		6455,5	m2	6 455,500	
				RAZEM	6 455,500
13 d.3	KSNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2		
		6148	m2	6 148,000	
		1537x4,0		RAZEM	6 148,000
14 d.3	KSNR 6 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna)	m2		
		6148	m2	6 148,000	
				RAZEM	6 148,000
4		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
15 d.4	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 6 cm - pobocze	m2		
		1537	m2	1 537,000	
		1537 x 0,5 x 2		RAZEM	1 537,000
5		OZNAKOWANIE			
16 d.5	KSNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
17 d.5	KSNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2	szt.		
		7	szt.	7,000	
		A-7, 2xD-1, B-18, B-33, A-30, T-1		RAZEM	7,000

Norma Expert Wersja: 5.1.401.11 Nr seryjny: 2274 Użytkownik: HP