

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Wymiana pokrycia dachowego na kościele i dzwonnicy w Zwoli Poduchownej					
1		Wymiana pokrycia dachu			
1.1		Dach kościoła			
1	KNR 19-01	Krycie dachu blachą miedzianą na rąbek podwójny	m ²		
d.1.1	0580-01	392.4	m ²	392.400	
				RAZEM	392.400
1.2		Dach dzwonnicy			
2	KNR 19-01	Krycie dachu blachą miedzianą na rąbek podwójny	m ²		
d.1.2	0580-01	25	m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
2		Impregnacja ścain zewnętrznych			
2.1		Budynek kościoła			
3	TZKNBK VII	Oczyszczanie powierzchni elementów drewnianych przy zast.szczotek stalowych	m ²		
d.2.1	-150	2.20*(9.35*2+3.80*2+2.00*2)	m ²	66.660	
		5.50*(1.5*2+6.70)	m ²	53.350	
		5.70*(11.00*2+3.00*2)	m ²	159.600	
		3.00*(4.10*2+4.30)	m ²	37.500	
		10.60*5.00*0.50	m ²	26.500	
		1.70*2.10*0.50*2	m ²	3.570	
		10.60*5.00*0.50-8.50*3.00*0.50	m ²	13.750	
		-(1.50*2.10+1.00*2.10*2)	m ²	-7.350	
		-poz.4	m ²	-19.849	
	podbitka	0.50*(11.00+1.60+11+2.00+9.40+3.70+1.50+6.70+1.50+3.80+9.30+2.00+11.00+4.00+4.30+4.00)	m ²	43.400	
				RAZEM	377.131
4	TZKNBK V -	Rozebranie deskowania ścian z jednego rzędu desek.Ściany z desek i płyt wiórowo-cementowych lub sklejki	m ²		
d.2.1	232	- rozbiórka skorodowanych dese, przyjęto 5% poszycia ścian			
		2.20*(9.35*2+3.80*2+2.00*2)		66.660	
		5.50*(1.5*2+6.70)		53.350	
		5.70*(11.00*2+3.00*2)		159.600	
		3.00*(4.10*2+4.30)		37.500	
		10.60*5.00*0.50		26.500	
		1.70*2.10*0.50*2		3.570	
		10.60*5.00*0.50-8.50*3.00*0.50		13.750	
		-(1.50*2.10+1.00*2.10*2)		-7.350	
	podbitka	0.50*(11.00+1.60+11+2.00+9.40+3.70+1.50+6.70+1.50+3.80+9.30+2.00+11.00+4.00+4.30+4.00)		43.400	
		A (obliczenia pomocnicze)		=====	
		poz.A*0.05	m ²	396.980	
				19.849	
				RAZEM	19.849
5	TZKNBK V -	Szalowanie karnesówką o grub desek 32 mm powierzchni do 2 m2	m ²		
d.2.1	147	poz.4	m ²	19.849	
				RAZEM	19.849
6	TZKNBK VII	Impregnacja ogniochronna i owadobójcza materiałów drewnianych przez dwukrotne powlekanie	m ²		
d.2.1	-335	poz.3+poz.4		396.980	
		A (obliczenia pomocnicze)		=====	
		poz.A	m ²	396.980	
				396.980	
				RAZEM	396.980
7	TZKNBK XV	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni	m ²		
d.2.1	0432-01	- uzupełnienie drobnych ubytków w deskach elewacyjnych			
	analogia	3.5	m ²	3.500	
				RAZEM	3.500
8	TZKNBK XV	Pomalowanie ścianek drewnianych od 15 cm - pierwszy raz	m ²		
d.2.1	0438-01	poz.4A	m ²	396.980	
				RAZEM	396.980
9	TZKNBK XV	Pomalowanie ścianek drewnianych od 15 cm - drugi raz	m ²		
d.2.1	0438-02	poz.8	m ²	396.980	
				RAZEM	396.980
2.2		Dzwonnica			
10	TZKNBK VII	Oczyszczanie powierzchni elementów drewnianych przy zast.szczotek stalowych	m ²		
d.2.2	-150	4.20*5.40*4-0.90*2.00-1.00*1.00*3*4	m ²	76.920	
				RAZEM	76.920

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11 d.2.2	TZKNBK V - 232	Rozebranie deskowania ścian z jednego rzędu desek. Ściany z desek i płyt wiórowo-cementowych lub sklejki - rozbiórka skorodowanych dese, przyjęto 5% poszycia ścian 4.20*5.40*4-0.90*2.00-1.00*1.00*3*4 A (obliczenia pomocnicze) poz.A*0.05	m ² m ²	76.920 ===== 76.920 3.846	
				RAZEM	3.846
12 d.2.2	TZKNBK V - 147	Szalowanie karnesówką o grub desek 32 mm powierzchni do 2 m2 poz.11	m ² m ²		
				RAZEM	3.846
13 d.2.2	TZKNBK VII -335	Impregnacja ogniochronna i owadobójcza materiałów drewnianych przez dwukrotne powlekanie poz.10 A (obliczenia pomocnicze) poz.A	m ² m ²	76.920 ===== 76.920 76.920	
				RAZEM	76.920
14 d.2.2	TZKNBK XV 0432-01 analogia	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni - uzupełnienie drobnych ubytków w deskach elewacyjnych 0.75	m ² m ²		
				RAZEM	0.750
15 d.2.2	TZKNBK XV 0438-01	Pomalowanie ścianek drewnianych od 15 cm - pierwszy raz poz.10	m ² m ²		
				RAZEM	76.920
16 d.2.2	TZKNBK XV 0438-02	Pomalowanie ścianek drewnianych od 15 cm - drugi raz poz.10	m ² m ²		
				RAZEM	76.920