

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont drogi gminnej w m. Zgórze na długości 220 mb

L.p.	Kod SST	Normatyw	Opis robót	J. m.	Wyliczenie	Ilość
1	2	3	4	5	6	7
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1	D.04.03.01	KSNR 00-06-1005-04-00	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie	m ²	[212 m x 3 m + (3 m + 8,5 m)/2 x 3,5 m + (3 m + 6,5 m) x 4,5 m]/2	338,75
PODBUDOWA						
2	D.04.04.02	KNR 02-31-0117-01-00	Wzmocnienie podbudowy klincem, gr. w-wy 5 cm	m ²	212 m x 3 m + (3 m + 8,5 m)/2 x 3,5 m + (3 m + 6,5 m) x 4,5 m	677,49
NAWIERZCHNIA						
3	D.04.03.01	KSNR 00-06-1005-07-00	Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową	m ²	j.w.	677,49
4	D.05.03.05b	KSNR 00-06-0108-02-00	Wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym, KR-2 w ilości 75 kg/m ²	Mg	677,49 m ² x 0,075 Mg/m ²	50,81
5	D.05.03.05a	KSNR 00-06-0309-02-04	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego wg PN-EN, warstwa ścieralna, gr. w-wy 3 cm, KR-2	m ²	212 m x 3 m + (3 m + 8,5 m)/2 x 3,5 m + (3 m + 6,5 m) x 4,5 m	677,49
POBOCZA						
6	D.04.04.02	KNR 02-31-0114-07-00	Wykonanie pobocza z kruszywa łamanego, gr. w-wy 10 cm	m ²	220 m x 2 x 0,5 m	220

Mieczysław Kostyra
Upr.bud.nr 2947/Lb/86



KOSZTORYS OFERTOWY
Remont drogi gminnej w m. Zgórze na długości 220 mb

L.p.	Kod SST	Normatyw	Opis robót	J. m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość robót
1	2	3	4	5	6	7	8
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE							
1	D.04.03.01	KSNR 00-06-1005-04-00	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie	m ²	338,75		
Razem roboty przygotowawcze							
PODBUDOWA							
2	D.04.04.02	KNR 02-31-0117-01-00	Wzmocnienie podbudowy klincem, gr. w-wy 5 cm	m ²	677,49		
Razem podbudowa							
NAWIERZCHNIA							
3	D.04.03.01	KSNR 00-06-1005-07-00	Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową	m ²	677,49		
4	D.05.03.05b	KSNR 00-06-0108-02-00	Wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym, KR-2 w ilości 75 kg/m ²	Mg	50,81		
5	D.05.03.05a	KSNR 00-06-0309-02-04	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego wg PN-EN, warstwa ścieralna, gr. w-wy 3 cm, KR-2	m ²	677,49		
Razem nawierzchnia							
POBOCZA							
6	D.04.04.02	KNR 02-31-0114-07-00	Wykonanie pobocza z kruszywa łamanego, gr. w-wy 10 cm	m ²	220		
Razem pobocza							
Razem:				X	X	X	
Podatek VAT 23 %							
Ogółem:							

Słownie:

Wartość netto: zł.

Podatek VAT..... zł.

Wartość brutto:..... zł.

Podpis/y

(osoba lub osoby upoważnione do złożenia podpisu w imieniu Uczestnika Przetargu)

Pieczętka imienna i firmowa