

PRZEDMIAR ROBÓT

Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Starym Miastkowie
poprzez utwardzenie terenu

L.p.	Kod SST	Normatyw	Opis robót	J. m.	Wyliczenie	Ilość
1	2	3	4	5	6	7
PODBUDOWA						
1	D.04.01.01	KNR 02-31-0102-01-00	Mechaniczne wykonanie koryta w gr. kat III, głębokość 10 cm,	m ²	16,80 m x 41,00 m	688,8
2	D.04.01.01	KNR 02-31-0102-02-00	Mechaniczne wykonanie koryta w gr. kat III, za dalsze 20 cm głębokości koryta	m ²	16,80 m x 41,00 m	688,8
3	D.04.01.01	KNR 02-01-0206-04-01	Załadunek i wywiezienie gruntu z koryta na odkład na odl. do 1 km	m ³	688,8 m ² x 0,3 m	206,64
4	D.04.02.01	KNR 02-31-0104-03-00	Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczanie mechaniczne, gr. w-wy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	16,80 m x 41,00 m	688,8
5	D.04.04.02	KSNR 00-06-0113-02-00	Podbudowy z kruszyw lamanych przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m ²	16,80 m x 41,00 m	688,8
NAWIERZCHNIA						
6	D.08.02.02	KNR 02-31-0511-04-00	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm kolorowej, układanej na podsypce cem.-piask. gr. 3 cm	m ²	16,80 m x 41,00 m	688,8
POBOCZA						
7	D.08.01.01	KSNR 00-06-0403-03-00	Krawężniki betonowe wtopione o wym. 15x30 cm. Ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa	m	16,80 m x 2 + 41,00 m	115,6

Mieczysław Kostyra
Upr.bud.nr 2947/Lb/86

