KOSZTORYS OFERTOWY

Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Starym Miastkowie poprzez utwardenie terenu

L.p.	Kod SST	Normatyw	Opis robót	J. m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość robót
1	2	3	4	5	6	7	8
		PODBUDOWA					
1	D.04.01.01	KNR 02-31-0102-01-00	Mechaniczne wykonanie koryta w gr. kat III, głębokość 10 cm,	m^2	688,8		
2	D.04.01.01	KNR 02-31-0102-02-00	Mechaniczne wykonanie koryta w gr. kat III, za dalsze 20 cm głębokości koryta	m^2	688,8		
3	D.04.01.01	KNR 02-01-0206-04-01	Załadunek i wywiezienie gruntu z koryta na odkład na odl. do 1 km	m^3	206,64		
4	D.04.02.01	KNR 02-31-0104-03-00	Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczanie mechaniczne, gr. w-wy po zagęszczeniu 10 cm	m^2	688,8		
5	D.04.04.02	KSNR 00-06-0113-02-00	Podbudowy z kruszyw lamanych przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m^2	688,8		
		Razem podbudowa					
		NAWIERZCHNIA					
6	D.08.02.02	KNR 02-31-0511-04-00	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm kolorowej, układanej na podsypce cem.-piask. gr. 3 cm	m^2	688,8		
		Razem nawierzchnia					
		ELEMENTY ULIC					
7	D.08.01.01	KSNR 00-06-0403-03-00	Krawężniki betonowe wtopione o wym. 15x30 cm. Ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa	m	115,6		
		Razem pobocza					
			Razem:	X	X	X	
			Podatek VAT 23 %				
			Ogółem:				