

PRZEDMIAR ROBÓT
Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w m. Zasiadały

L .p.	Kod SST	Normatyw	Opis robót	J. m.	Wyliczenie	Ilość
1	2	3	4	5	6	7
ELEMENTY ULIC						
1	D.08.01.01	KSNR 00-06-0403-03-00	Ustawienie krawężników betonowych o wym. 15 x 30 na ławie betonowej C12/15 z oporem	m		73
PODBUDOWA						
2	D.04.01.01	KNR 02-31-0101-01-00	Wykonanie koryta w gr. kat. III, głębokość koryta 30 cm z wywiezieniem urobku do 1 km	m ²	9,5 m x 16,5 m + 19 m x 15,5 m + 11,5 m x 6,2 m	522,55
3	D.04.02.01	KNR 02-31-0104-05-00	Wykonanie warstw odsączającej z piasku gr. 10 cm	m ²	9,5 m x 16,5 m + 19 m x 15,5 m + 11,5 m x 6,2 m	522,55
4	D.04.02.02	KSNR 00-06-0113-05-00	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm	m ²	9,5 m x 16,5 m + 19 m x 15,5 m + 11,5 m x 6,2 m	522,55
NAWIERZCHNIA						
5	D.05.03.23	KNR 02-31-0511-03-01	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cem. – piask. gr. 3 cm	m ²		401,55
6		KNR 02-11-0411-01-00	Wykonanie nawierzchni z płyt ażurowych typu „EKO”, wymiary elementów 60 x 40 x 10 cm	m ²		121