

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Wymiana stolarki</b>			
1	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich - podokienników z blachy nie nadającej się do użytku (0.70*2+0.90+1.30*17+1.85*22+1.20*3)*0.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17.18	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.18</b>
2	KNR 0-19 d.1 1023-06	Wymiana okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jedno i dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia - opis wg zestawienia <O1>1.15*0.85*2 <O2>1.20*1.75*11 <O3>1.75*1.75*12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.96 23.10 36.75	
				<b>RAZEM</b>	<b>61.81</b>
3	KNR 4-01 d.1 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 1.20*1.75*0.45*5+1.75*1.75*2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	10.85	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.85</b>
<b>2</b>		<b>Docieplenie budynku</b>			
4	KNR 0-17 d.2 2610-02 + KNR 0-17 0927-01 + KNR 2-02 1604-01 + KNR 2-02 0923-04	Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi gr 10 cm metodą lekką-moką wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienko-warstwowej z got. suchej mieszanki  (27.96*2+12.00*2)*7.30+0.5*12.00*3.80*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	629.02	
				<b>RAZEM</b>	<b>629.02</b>
5	NNRNKB d.2 202 0541-01	(z.VI) Podokienniki zewnętrzne z blachy powlekanej z jednego elementu zakończone obustronnie elementami z tworzywa sztucznego (0.60*2+0.90+1.15*3+1.20*12+1.75*20)*0.35	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	19.23	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.23</b>
<b>3</b>		<b>Bramy garażowe</b>			
6	KNR-W 2-02 d.3 1032-01	Bramy segmentowe garażowe podnoszone mechanicznie sterowane pilotem z możliwością otwierania ręcznego drzwi panelowe szer 90 cm w połaci bramy, w jednym segmencie przeszklenia - według zestawienia 3.10*3.09+3.36*3.57	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	21.57	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.57</b>

Inż. Dariusz Tarczynski  
*Dariusz Tarczynski*  
 Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi  
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
 Nr MAZ/0388/OHOK/B  
 Nr MOIB -MAZ/BO/0165/07