

---

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7

Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI: Modernizacja kompleksu Moje boisko Orlik 2012 w Miastkowie  
Kościelnym- budowa strefy rekreacyjnej

ADRES INWESTYCJI: Miastków Kościelny

NAZWA INWESTORA: Gmina Miastków Kościelny

ADRES INWESTORA: ul. Rynek 6 08-420 Miastków Kościelny

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Łukasz Błażejczyk

DATA OPRACOWANIA: 18.03.2025

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

18.03.2025

Data zatwierdzenia

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>						
1			Roboty ziemne i demontażowe			
1 d.1	KNR 13-12 0101-01		Rozbiórka konstrukcji kontenerów zlokalizowanych w miejscu wykonania nawierzchni placu zabaw	kpl.		
			2	kpl.	2,00	
					RAZEM	2,00
2			Nawierzchnia bezpieczna			
2 d.2	KNKRB 6 0101-01		Koryto wykonywane mechanicznie - kategoria gruntu I -IV	m3		
			207 * 0,35	m3	72,450	
					RAZEM	72,450
3 d.2	KNKRB 6 0102-03		Warstwa odsączająca rozścielana mechanicznie i zagęszczana mechanicznie	m3		
			207,25 * 0,15	m3	31,088	
					RAZEM	31,088
4 d.2	KNKRB 6 0404-05		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawa cementowa	m		
			58,68	m	58,680	
					RAZEM	58,680
5 d.2	KNKRB 6 0104-01		Podbudowa z betonu C12/15	m3		
			207,25 * 0,13	m3	26,943	
					RAZEM	26,943
6 d.2	kalk. własna		Wykonanie poliuretanowej warstwy podkładowej nawierzchni bezpiecznej typu np. Conipur ET	m2		
			207,25	m2	207,250	
					RAZEM	207,250
7 d.2	kalk. własna		Wykonanie nawierzchni syntetycznej poliuretanowej typu np. Conipur SP	m2		
			207,25	m2	207,250	
					RAZEM	207,250
3			Strefa rekreacyjna			
8 d.3	kalk. własna		Zakup dostawa i montaż elementów placu zabaw. Zestaw zawiera m.in: - 1 x ślizg z podestem - 3 x karuzela podwieszana - 2 x drabinka skrętna - 3 x okręgi typu HOOP - 1 x drabinka typu żmijka - 1 x drabinka linowa pionowa ze szczebelkami - 1 x mostek linowy poziomy ze szczebelkami - 6 x pionowe liny z grzybkami - 5 x siatka linowa pionowa - 1 x siatka pozioma - 1 x drążek do przewrotów - 2 x liny z supłami pionowe - 1 x okrągła obręcz służąca do mocowania różnych elementów zabawowych	kpl.		
			1,00	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
4			Zagospodarowanie			
9 d.4	KNP 01 1239 -01.02		Wygrabienie terenu zielonego i ręczne zasianie trawy w terenie płaskim na powierzchni ponad 250 m2	m2		
			282,89	m2	282,890	
					RAZEM	282,890

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Przedmiar		2
1 Roboty ziemne i demontażowe		2
2 Nawierzchnia bezpieczna		2
3 Strefa rekreacyjna		2
4 Zagospodarowanie		2
Spis treści		3