
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7

Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI: Modernizacja kompleksu Moje boisko Orlik 2012 w Miastkowie
Kościelnym- utwardzenie placu przed szatniami

ADRES INWESTYCJI: Miastków Kościelny

NAZWA INWESTORA: Gmina Miastków Kościelny

ADRES INWESTORA: ul. Rynek 6 08-420 Miastków Kościelny

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Łukasz Błażejczyk

DATA OPRACOWANIA: 18.03.2025

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

18.03.2025

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1			Roboty ziemne i demontażowe			
1 d.1	KNNR 6 0805-02		Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 15 cm o spoinach wypełnionych piaskiem i gruntem	m2		
			143,97	m2	143,97	
					RAZEM	143,97
2 d.1	KNR 2-33 0706-03		Demontaż krawężników na łukach i na prostej	m		
			2,06 + 1,20 + 10,02 + 1,20 + 3,94 + 10,20 + 15,17	m	43,790	
					RAZEM	43,790
3 d.1	KNNR 6 0801-02		Rozebranie podbudowy z betonu bądź kruszywa kamiennego	m2		
			poz.1	m2	143,970	
					RAZEM	143,970
2			Kanalizacja deszczowa- dodatkowy odpływ			
4 d.2	KSNR 1 0306-02		Wykopy liniowe ze skarpami o głębokości do 1.5 m; gr.kat. III	m3		
			9,98 * 0,60 * 1,5	m3	8,982	
					RAZEM	8,982
5 d.2	KNR 2-18 0501-03		Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm	m2		
			9,98 * 0,60 * 0,20	m2	1,198	
					RAZEM	1,198
6 d.2	KNNR 11 0505-02		Ułożenie kanałów rurowych w gotowym wykopie z rur PCV SN8 o średnicy 110 mm z wejściem INSITU do istniejącej studni kanalizacji deszczowej	m		
			9,98 + 1,20	m	11,180	
					RAZEM	11,180
7 d.2	KNR 2-28 0408-03		Studzienki rewizyjne o śr. 425 mm głębokości do 2.0 m z rury karbowanej - kineta dopływ lewy	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
8 d.2	KSNR 1 0310-02		Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.6 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III-IV	m3		
			9,98 * 1,30 * 0,60	m3	7,784	
					RAZEM	7,784
9 d.2	KNR-W 2-20 0116-01		Kratki ściekowe w podłożu komór stalowe prostokątne o wymiarach 40x40 cm	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
3			Nawierzchnie utwardzoone			
10 d.3	KNKRB 6 0402-01		Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podbudowie betonowej	m		
			poz.2	m	43,790	
					RAZEM	43,790
11 d.3	KNKRB 6 0104-01		Podbudowa z betonu C12/15 ułożona w spadkach	m3		
			449,16 * 0,15	m3	67,374	
					RAZEM	67,374
12 d.3	KNR 2-31 0511-03		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
			449,16	m2	449,160	
					RAZEM	449,160

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Przedmiar		2
1 Roboty ziemne i demontażowe		2
2 Kanalizacja deszczowa- dodatkowy odpływ		2
3 Nawierzchnie utwardzoone		2
Spis treści		3