

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4			Wymiana nawierzchni			
72 d.4	kalk. własna		Usunięcie granulatu i piasku kwarcowego wraz z załadunkiem na środki transportowe	m2		
			30,00 * 62,00	m2	1 860,00	
					RAZEM	1 860,00
73 d.4	KNR 4-04 0504-06		Rozebranie nawierzchni ze sztucznej trawy - rulony	m2		
			poz.72	m2	1 860,00	
					RAZEM	1 860,00
74 d.4	KNR 4-04 1103-04		Wywiezienie oraz utylizacja granulatu samochodem samowyladowczym na odległość 15 km	m3		
			30,00 * 62,00 * 0,03	m3	55,80	
					RAZEM	55,80
75 d.4	KNR 2-31 0103-04		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
			30,00 * 62,00	m2	1 860,00	
					RAZEM	1 860,00
76 d.4	kalk. własna		Konstrukcja nawierzchni: trawa syntetyczna z wypełnie- niem piaskiem kwarcowym i granulem EPDM wyso- kość całkowita 60-65 mm z wklejeniem lini wyznaczają- cych pole gry.	m2		
			1860,00	m2	1 860,00	
					RAZEM	1 860,00
5			Wyposażenie			
77 d.5	KNR 2-23 0310-07		Zakup, dostawa i ustawienie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja bramek aluminiowych do piłki ręcznej 5x2 m z siatką PP gr 4 mm 80/100	szt		
			2,00	szt	2,00	
					RAZEM	2,00
78 d.5	KNR 2-23 0401-03		Rozebranie piłkochwytów - demontaż siatek polipropylenowych wraz z linkami ze słupków z kształtowników sta- lowych wysokości 6m	m		
			40,00	m	40,00	
					RAZEM	40,00
79 d.5	KNR 2-23 0401-03		Piłkochwyty z siatki polipropylenowej o oczku ok 5 x 5 cm gr sznurka min 5 mm na istniejących słupkach z kształtowników stalowych o rozstawie średnim 4,0 m i wysokości 6 m z oczyszczeniem i dwukrotnym malowaniem istniejących słupków z dwiema linami stalowymi górą i dołem.	m		
			40,00	m	40,00	
					RAZEM	40,00